

ANEXO III

Mejoras sobre el local:

1 Reforma en baños

Descripción	Medición
Sustitución de alicatado existente en los dos baños	49,96 m ²
Sustitución de sanitarios que presenten desperfectos	3 uds
Renovación de luminarias y mecanismos	3 uds
Sustitución de ventanas de madera por aluminio/PVC (Ventanas 1 y 2: 0,70 × 0,40 m; Ventana 3: 1,10 × 0,40 m)	3 uds
Sustitución de techo escayola en acceso a baños	5,11 m ²
Sustitución de puerta abatible baño minusválidos por corredera de superficie de madera de 0,80 m de hoja.	1 ud
Retirada de puerta abatible en acceso a baños	1 ud

2. Mejora en vestíbulo de entrada,

Descripción	Medición
Retirada de puerta de dos hojas (0,80 + 0,80 m)	1 ud
Ejecución de tabique a línea de ascensor en planta baja	7,67 m ²
Colocación de puerta de dos hojas de madera de 0,80 + 0,80 m	1 ud
Pintura y remates	incluido

3. Reparaciones generales en el local,

Descripción	Medición
Sustitución de mecanismos eléctricos, puntos de luz y luminarias	hasta 10 uds
Reparación de paramentos	5 m ²
Pintura interior	20 m ²
Trabajos menores (ajuste carpinterías, revisión fontanería, pequeños remates)	incluido

